

Przedmiar robót

Budowa: **Instalacje sanitarne wewnętrzne Rozbudowa i przebudowa budynku komunalnego
Wampirzów 75a dz. nr 568**

Obiekt lub rodzaj robót: **Przyłącz kanalizacji sanitarnej**

Inwestor: **Gmina Wadowice Górne 39-308 Wadowice Górne 116**

Data opracowania:

2021-12-10

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Kanalizacja sanitarna		
1.1	KNR 201/120/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanałów w terenie równinnym R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	km	0,031
1.2	KNR 201/125/1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm bez darni z przerzutem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,5*1,5	45,750000	
		RAZEM:	45,750000	m2
				45,750
1.3	KNR 231/105/1	Podsyпка piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub. warstwy po zagęszcz.		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,5*0,5*0,1	1,525000	
		RAZEM:	1,525000	m2
				1,525
1.4	KNRW 201/222/1	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,5*1,5*1,7*2*0,8	124,440000	
		RAZEM:	124,440000	m3
				124,440
1.5	KNNR 1/214/5	Zasypanie wykopów fund. podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gr. III-IV		
		Wyliczenie ilości robót:		
		30,5*1,5*1,7*2*0,1	15,555000	
		RAZEM:	15,555000	m3
				15,555
1.6	KNRW 218/408/2	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi-160 mm	m	30,500
1.7	KNRW 218/517/1 (1)	Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi-315-425 mm, zamknięcie stożkiem betonowym	szt	3,000