





Zestawienie Witryn		WIDOK OD STRONY ELEWACJI		
Rodzaj konstrukcji	ALU	ALU	ALU	ALU
ID	W1	W2	W3	W4
Ilość	1	1	1	1
Wysokość	311	221	311	311
Szerokość	876	296	306	296
Schemat				
Uwagi	Witryna aluminiowa kolor czarny szkło bezpieczne, ciepłe U=0,9 drzwi z samozamykaczem	Okno aluminiowe kolor czarny szkło bezpieczne, ciepłe U=0,9	Witryna aluminiowa kolor czarny szkło bezpieczne, ciepłe U=0,9 drzwi z samozamykaczem	Witryna aluminiowa kolor czarny szkło bezpieczne, ciepłe U=0,9

OKUCIA:  
OKUCIA OKIENNE OBWIEDNIOWE OZNACZENIA  
SYMBOLI:

R - ROZWIERNE  
R/U - ROZWIERNO-UCHYLNE  
U - UCHYLNE  
S - STAŁE  
P - PRZESUWNE  
N - NAWIEWNIKI


PARAMETRY TECHNICZNE:

ŚLUSARKA DRZWIOWA:  
DRZWI ALUMINIOWE KOLOR ANTRACYTOWY  
SZKŁO BEZPIECZNE, ZIMNE

PARAMETRY TECHNICZNE:

ŚLUSARKA OKIENNA:  
-OKNA ALU TRZYSZYBOWE,  
-SZKLENIE: SZKŁO PRZEZROCZYSTE  
FLOAT, ZESTAWY  
TERMOIZOLACYJNE  
DWUKOMOROWE,  
-WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA  
CIEPŁA k = 0,9 W/m²,  
-KONSTRUKCJA ALU W KOLORZE  
ANTRACYTOWYM,  
-OKUCIA OBWIEDNIOWE,

PRZED WYKONANIEM  
ŚLUSARKI ZMIERZYĆ  
OTWOTRY NA  
BUDOWIE!

Zestawienie Drzwi	
	EI 30
ID	D1
Ilość	1
Szerokość	206
Wysokość	226
Orientacja	-
Schemat	
Uwagi	Drzwi aluminiowe kolor antracytowy szkło bezpieczne, zimne, samozamykacz

NAZWA INWESTYCJI /OBIEKTU:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO OSP WAMPIERZÓW WRAZ Z INSTALACJAMI W WAMPIERZOWIE			
	ADRES OBIEKTU:	WAMPIERZÓW 75a, 39-308 WADOWICE GÓRNE DZ. NR 568		SKALA 1:100
	INWESTOR:	GMINA WADOWICE GÓRNE 39-308 WADOWICE GÓRNE 116		NR RYS. A-06
	PRZEDMIOT RYSUNKU	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI		
	IMIĘ, NAZWISKO	NR. UPRAWNIENI	DATA OPRACOWANIA	PODPIS
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA	mgr inż. arch. Grzegorz Pikor	MA020/20 upr. architektoniczne bez ograniczeń	09.2021	
OPRACOWAŁ:	inż. arch. Daniel Pikor		09.2021	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Bartosz Święch	139/LBOKK/2015 upr. architektoniczne bez ograniczeń	09.2021	
BRANŻA:	Architektura	STADIUM PROJEKTOWE Projekt budowlany	GPProjekt	Biuro Projektowe mgr inż. arch. Grzegorz Pikor ul. Lelewela 10, 39-300 Mielec tel. 695 990 519